

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Λ Α Μ Ι Α Σ
(Δ. Ε. Υ. Α. Λ.)**

ΕΡΓΟ:
Επαναφορά οδοστρωμάτων δικτύων.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 8/2020

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΛΑΜΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΕΡΓΟ: Επαναφορά οδοστρωμάτων δικτύων.

Αρ. μελ. 8/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Α.Τ.)	Είδος Εργασιών	Κωδ. NET	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρ.	Ποσότητες	Τιμή Μον. €	Δαπάνη μερ. €	Δαπάνη ολ. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ομάδα Α: Χωματουργικά - τεχνικά.							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1.000	1,05	1.050,00	
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	ΟΔΟ Α-2.1	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1.000	1,95	1.950,00	
3	Επαναφορά οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα.	ΟΔΟ Β-29.3.1 ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ-2532	m ²	110	24,40	2.684,00	
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους και το ρείθρο.	ΟΔΟ Β-51 ΟΔΟ Β-29.2.1	ΟΔΟ-2921	m	110	16,50	1.815,00	
5	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ.	ΟΔΟ Β-52	ΟΔΟ-2922	m ²	150	13,80	2.070,00	
6	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.	ΟΔΟ Β-81	ΟΔΟ-2922	m ²	150	17,30	2.595,00	
7	Υπόβαση μεταβλητού πάχους.	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ-3121Β	m ³	140	11,85	1.659,00	
8	Υπόβαση πάχους 0,10μ.	ΟΔΟ Γ-1.2	ΟΔΟ-3111Β	m ²	6.000	1,14	6.840,00	
9	Βάση πάχους 0,10μ.	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ-3211Β	m ²	6.000	1,24	7.440,00	
10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη.	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	3.000	1,00	3.000,00	
11	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.	ΟΔΟ Δ-2.1	ΟΔΟ-1132	m ²	3.000	1,15	3.450,00	
12	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.	ΟΔΟ Δ-2Α	ΟΔΟ-1132	m ²	6.000	3,40	20.400,00	
13	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου ή οδού.	ΟΔΟ Β-85	ΟΔΟ-2548	τεμ.	20	40,30	806,00	
					Άθροισμα σε μεταφορά:		55.759,00	55.759,00

(Α.Τ.)	Είδος Εργασιών	Κωδ. NET	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρ.	Ποσότητες	Τιμή Μον. €	Δαπάνη μερ. €	Δαπάνη ολ. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Άθροισμα σε μεταφορά:		55.759,00	55.759,00
	Ομάδα Β: Ασφαλτικά.							
14	Ασφαλτική προεπάλειψη.	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	m ²	8.900	1,20	10.680,00	
15	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	8.900	0,45	4.005,00	
16	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.B1	m ²	8.900	7,74	68.886,00	
17	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.	ΟΔΟ Δ-8Α	ΟΔΟ-4521.B1	m ²	8.900	9,34	83.126,00	
18	Αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού από ασφαλτικό σκυρόδεμα 0,04 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου.	ΟΔΟ Δ-9.1	ΟΔΟ-4521.B1	m ²	3.000	10,44	31.320,00	
19	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΥΔΡ 4.09	ΟΔΟ-4521.B1	m ²	400	18,50	7.400,00	
20	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων για περιορισμένη περιοχή επέμβασης (μέχρι 15m ²).	σχετ ΥΔΡ 4.09	ΟΔΟ-4521.B1	m ²	2.500	37,00	92.500,00	
						Άθροισμα:	297.917,00	297.917,00
						Άθροισμα εργασιών:		353.676,00
						Γ.Ε. και Ο.Ε.:	18%	63.661,68
						Άθροισμα:		417.337,68
						Απρόβλεπτα:	15%	62.600,65
						Σύνολο:		479.938,33
						Αναθεώρηση:		61,67
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ:		480.000,00
						Φ.Π.Α.:	24%	
							Σ Υ Ν Ο Λ Ο :	480.000,00

Ως προς τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα

ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39 α παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.:

Λαμία 20 - 2 - 2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λαμία 20 - 2 - 2020

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

Θ. Χαδούλης

Πολιτικός Μηχανικός

Διον. Παναγιωτόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός