



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Λ Α Μ Ι Α Σ
(Δ. Ε. Υ. Α. Λ.)**

ΕΡΓΟ:
Έργο ύδρευσης περιοχής Καμηλόβρυσης.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 25/2020

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Αρ. μελ. 25/20

ΕΡΓΟ: Έργο ύδρευσης περιοχής Καμηλόβρυσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος Εργασιών	Άρθρο Τιμ/γίου (Α.Τ.)	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρ.	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος €	Δαπάνη €	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες.	1	ΥΔΡ 6081.1	m ³	400	7,90	3.160,00	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες.	2	ΥΔΡ 6082.1	m ³	200	26,70	5.340,00	
3	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης.	3	ΥΔΡ 6067	m ³	280	1,90	532,00	
4	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	4	ΥΔΡ 6069	m ³	280	11,70	3.276,00	
5	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Ονομαστικής διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm.	5	ΥΔΡ 6621.1	μη	650	11,60	7.540,00	
6	Δικλείδες χυτοσίδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής πίεσης 16 atm. με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές.Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.	6	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	3	258,00	774,00	
7	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.	7	ΟΔΟ 1123Α	m ³	50	1,05	52,50	
8	Κατασκευή επιχωμάτων.	8	ΟΔΟ 1530	m ³	50	1,05	52,50	
9	Παραγωγή,μεταφορά,διάστρωση,συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 με ξυλότυπο και στεγανωτικό μάζας.	9	ΥΔΡ 6326	m ³	5	91,38	456,90	
10	Παραγωγή,μεταφορά,διάστρωση,συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 με ξυλότυπο και στεγανωτικό μάζας.	10	ΥΔΡ 6329	m ³	60	102,38	6.142,80	
11	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού B500c σκυροδεμάτων.	11	ΥΔΡ 6311	kg	9.000	0,98	8.820,00	
12	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 15 m ³ /h και μανομετρικού 135 m	12	ΗΛΜ 80	τεμ.	1	3.500,00	3.500,00	
13	Καλώδιο αυτοματισμού	13	ΗΛΜ 47	μη	650	1,00	650,00	
					Άθροισμα εργασιών:		40.296,70	
					Γ.Ε. και Ο.Ε.:		18%	7.253,41
					Άθροισμα:			47.550,11
					Απρόβλεπτα:		15%	7.132,52
					Σύνολο:			54.682,62
					Αναθεώρηση:			317,38
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ:			55.000,00
					Φ.Π.Α.:		24%	
					Σ Υ Ν Ο Λ Ο :			55.000,00

Ως προς τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39 α παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Ως προς τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39 α παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 10 - 7 - 2020
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λαμία 10 - 7 - 2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θ. Χαδούλης
Πολιτικός Μηχανικός